



Responsabile procedimento: Bozzato Valeria
Autore: Catania Maria Carla

**Al Consigliere comunale
Francesco Boatto del gruppo LEGA
PADERNO DUGNANO**

- p1/2 Risp_Interr_Boatto_ripristini_stradali_su_via_Madonna

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio
comunale
Simona Arosio**

PROTOCOLLO N. 34762 DEL 03/06/2022
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 6/2019)
riferimenti da citare nella risposta

**oggetto: Risposta all'Interrogazione, prot. n. 32698 del 23/05/2022, presentata dal
Consigliere comunale Francesco Boatto del gruppo Lega Paderno Dugnano
ad oggetto "Ripristini stradali su via Madonna".**

Gentile Consigliere Boatto,

l'interrogazione da Lei formulata in data 23/05/2022 prot. n.32698 è finalizzata a ricevere informazioni in merito ai ripristini stradali eseguiti in via Madonna.

La Società Italgas Reti S.p.A., nella veste di Concessionaria della rete di distribuzione del gas nel Comune di Paderno Dugnano, è tenuta a mantenere in perfetta efficienza le reti e gli impianti di distribuzione gas naturale assolvendo a tutte le necessarie attività manutentive.

A tale proposito, secondo il piano industriale di sviluppo e sostituzione delle reti di distribuzione del gas metano per l'annualità 2021, nel periodo dal 25/08/2021 al 08/10/2021, lungo la via Madonna si sono svolti i lavori di sostituzione e posa della nuova rete gas metano e relativi impianti di derivazione delle utenze.

Le lavorazioni sopra citate, realizzate direttamente dall'Impresa Tagliabue S.p.A. di Paderno Dugnano, sono state eseguite secondo la tecnica dello scavo tradizionale in trincea in corrispondenza delle tubazioni sotterranee da sostituire.

Durante l'esecuzione dei lavori, curati da personale nominato direttamente da Italgas (Resp.Lavori D.lgs 81/08, Coordinatore lavori in fase di Esecuzione D.lgs 81/08, Assistenza Archeologica prevista dal Ministero dei Beni Culturali) e supervisionati dai Tecnici Italgas, non si sono riscontrate problematiche particolari.

Di seguito le risposte ai quesiti formulati:

1. In merito alle operazioni di ripristino temporaneo non sono state riscontrate difformità. Le dimensioni e la qualità dei ripristini rispettano le indicazioni previste nelle autorizzazioni;
2. Le tolleranze previste delle opere di ripristino temporaneo sono conformi alle tolleranze dettate dalla buona norma della regola d'arte;
3. Le operazioni di rinterro sono state eseguite alla presenza delle figure preposte di Italgas e, con comunicazione ricevuta in data 24/05/2022, hanno confermato la stratigrafia dei ripristini come di seguito riportato:
 - strato sottostante in misto ghiaioso

- soletta in misto cementato cm 10
 - massicciata in binder cm 10;
4. Le verifiche e i controlli sulle operazioni di ripristino temporaneo sono a carico dell'esecutore il quale dovrà consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte;
 5. L'appaltatore ha richiesto, per la strada in oggetto, un strato di 10 cm di misto cementato in sostituzione del misto ghiaioso normalmente previsto per i rinterri;
 6. Si tratta di ripristini e pertanto provvisori in attesa dell'intervento definitivo che riguarderà la risfaltatura dell'intera sede stradale.
 7. L'Amministrazione Comunale, ha chiesto formalmente un cronoprogramma dei ripristini mancanti tra cui quelli in via Madonna, prevedendo in subordine la sospensione temporanea di altre autorizzazioni di manomissione del suolo. La stessa società Italgas Reti S.p.A. ha riscontrato che, a causa della carenza di materie prime, le imprese realizzatrici dei manti di usura hanno accumulato notevoli ritardi rispetto ai tempi di esecuzione, e si è impegnata a intervenire a partire da settembre 2022. Verrà eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione dell'intera carreggiata stradale con la stesa, previa fresatura, del manto di usura spessore 3 cm. A completamento delle lavorazioni di riasfaltatura della sede stradale sarà eseguita la relativa segnaletica orizzontale.

Distinti saluti



Assessore ai Lavori Pubblici

Giorgio Rossetti